



Утверждаю  
Исполнительный директор  
ООО «СФАТ-Рязань»  
\_\_\_\_\_ К.Е. Слепушкин  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026г.

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**РЕМОНТ ПОДКРАНОВОГО ПУТИ КОЗЛОВОГО КРАНА ЗАВОДСКОЙ  
№ 21105, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 93749, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12.5 т. УСТА-  
НОВЛЕННЫЙ ООО «СФАТ-РЯЗАНЬ» 390011 СТАНЦИЯ СТЕНЫКИНО-2 д.4**

### Технические характеристики имеющего наземного кранового пути:

1. Длина кранового пути-105м
2. Пролет -32м
3. Тип рельса - Р50
4. Тип подкранового опорного элемента – бетонные балки БРП-6223
5. Стыковые скрепления (накладки) – накладки для направляющих типа Р
6. Тип упоров – ударного типа
7. Место расположения – открытая площадка
8. Тип ограничения передвижения в виде линейки
9. Вид земляного полотна суглинок
10. Адрес проведения работ: 390011, г. Рязань, ст. Стенькино-2 д.4, ООО «СФАТ-РЯЗАНЬ»

### Перечень работ по ремонту наземного кранового пути:

| №<br>п/п | Наименование работ                                                                                                                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                   |
| 1        | Разборка упоров                                                                                                                     |
| 2        | Демонтаж заземления                                                                                                                 |
| 3        | Демонтаж кабельного лотка                                                                                                           |
| 4        | Разборка кранового пути на железобетонных балках                                                                                    |
| 5        | Демонтаж подкрановых балок БРП-6223                                                                                                 |
| 6        | Механизированная разработка грунта в стесненных условиях                                                                            |
| 7        | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания:<br>из песка                                                                |
| 8        | Укладка наземных рельсовых крановых путей отдельными элементами на<br>деревянных полушпалах при нераздельном костыльном скреплении. |
| 9        | Балластировка крановых путей на деревянных полушпалах, балласт щебе-<br>ночный                                                      |
| 10       | Выправка кранового пути на деревянных полушпалах, балласт щебеночный                                                                |
| 11       | Монтаж кабельного лотка                                                                                                             |
| 12       | Устройство заземления кранового рельсового пути                                                                                     |
| 13       | Установка тупиковых упоров                                                                                                          |
| 14       | ПВС планово-высотная съемка крановых рельсовых путей                                                                                |
| 15       | Разработка паспорта на наземный рельсовый путь                                                                                      |
| 16       | ПВС планово-высотная съемка крановых рельсовых путей                                                                                |
| 17       | Замер сопротивления заземления рельсового наземного пути                                                                            |

**Ведомость объемов работ по ремонту наземного рельсового  
кранового пути ООО «СФАТ-Рязань»**

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Наименование работ</b>                                                                                                        | <b>Ед.<br/>изм.</b> | <b>Количе-<br/>ство</b> |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1                | 2                                                                                                                                | 3                   | 4                       |
| 1                | Разборка упоров                                                                                                                  | шт.                 | 4                       |
| 2                | Демонтаж заземления                                                                                                              | точка               | 2                       |
| 3                | Демонтаж кабельного лотка                                                                                                        | м.                  | 105                     |
| 4                | Разборка кранового пути на железобетонных балках                                                                                 | п.м.                | 105                     |
| 5                | Демонтаж подкрановых балок БРП-6223                                                                                              | шт.                 | 34                      |
| 6                | Механизированная разработка грунта в стесненных условиях                                                                         | м <sup>2</sup>      | 630                     |
| 7                | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания:<br>из песка                                                             | м <sup>3</sup>      | 126                     |
| 8                | Укладка наземных рельсовых крановых путей отдельными элементами на деревянных полушпалах при нераздельном костыльном скреплении. | м.                  | 210                     |
| 9                | Балластировка крановых путей на деревянных полушпалах, балласт щебеночный                                                        | м. п.               | 210                     |
| 10               | Выправка кранового пути на деревянных полушпалах, балласт щебеночный                                                             | пог. м.<br>нити     | 210                     |
| 11               | Монтаж кабельного лотка                                                                                                          | м.                  | 105                     |
| 12               | Устройство заземления кранового рельсового пути                                                                                  | шт.                 | 2                       |
| 13               | Установка тупиковых упоров                                                                                                       | шт.                 | 4                       |
| 14               | Разработка проекта устройства рельсового наземного пути                                                                          | шт.                 | 1                       |
| 15               | Разработка паспорта на наземный рельсовый путь                                                                                   | шт.                 | 1                       |
| 16               | ПВС планово-высотная съемка крановых рельсовых путей                                                                             | шт.                 | 1                       |
| 17               | Замер сопротивления заземления рельсового наземного пути                                                                         | услуга              | 1                       |

### **Требования к качеству работ:**

Качество работ: должно соответствовать требованиям федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения РД 50:48:0075.01.05

- СТО НОНСТРОЙ 2.2.77-2012г. требования безопасной эксплуатации наземных крановых путей «Общие технические требования»


### **Требования к предоставленным документам:**

- предоставить локально-сметный расчет, составленный ресурсно-индексным методом, согласно ведомости работ в ПК «Гранд- смета» с использованием актуальных БД ФСНБ 2022 на текущий период ресурсно-индексным методом расчета.

-предоставить к локально-сметному расчету информационное письмо от контрагента программа налогообложения (ОСНО, УСНО и т. д.)

- предоставить ведомость объема работ (наименование работ, единицы измерения, количество, условия производства работ, территория действующего предприятия, улица, стесненность и другие факторы, влияющие на производство работ)

Гл. инженер



А.Н. Марков